| Body | Souřadnice x | Souřadnice y |
|---|---|---|
| 1 P.B.č.280B | -600921.3671 | -1202948.5640 |
| 2 | -600918.8455 | -1202948.3050 |
| 3 | -600917.6810 | -1202941.6309 |
| 4 | -600916.6868 | -1202941.0628 |
| 5 | -600914.8319 | -1202941.7387 |
| 6 | -600906.4106 | -1202946.5704 |
| 7 | -600895.4170 | -1202950.6430 |
| 8 | -600894.8188 | -1202951.7809 |
| 9 | -600895.5580 | -1202953.7444 |
| 10 | -600898.9471 | -1202962.7506 |
| 11 | -600904.5643 | -1202977.6665 |
| 12 | -600913.7665 | -1203001.4490 |
| 13 | -600917.0891 | -1203011.3137 |
| 14 | -600923.9639 | -1203028.4214 |
| 15 | -600931.2158 | -1203044.0324 |
| 16 | -600936.4923 | -1203055.8077 |
| 17 | -600940.7178 | -1203074.6149 |
| 18 | -600941.6662 | -1203079.5038 |
| 19 | -600943.2639 | -1203087.7401 |
| 20 | -600946.1569 | -1203094.9344 |
| 21 | -600955.0602 | -1203117.0754 |
| 22 | -600955.9695 | -1203124.1199 |
| 23 | -600958.9194 | -1203131.3504 |
| 24 | -600992.6377 | -1203175.2520 |
| 25 | -600998.0090 | -1203182.2456 |
| 26 | -601012.3599 | -1203201.1219 |
| 27 | -601012.8038 | -1203202.7090 |
| 28 | -601003.4089 | -1203213.2259 |
| 29 | -600994.8778 | -1203231.9089 |
| 30 | -600995.5701 | -1203233.5490 |
| 31 | -601002.9646 | -1203237.7410 |

**UPOZORNĚNÍ:**
Inženýrské sítě jsou zakresleny orientačně a byly získány od majitelů (správců) sítí
Kabelové sítě VN a NN byly získány v digitální formě od majitele sítí (E.ON Distribuce,a.s.)
Všechny stáv.inž.sítě musí být před zahájením stavby vytýčeny dle požadavků majitelů (správců) sítí
Schématické značky prvků VN,VN jsou kvůli přehlednosti zvětšeny, neodpovídají měřítku

Nový kabel VN musí být veden min.1m od sousedních parcel č.4706/25; 4706/147; 3229/1;3229/2; 3230/5 dle souřadnic zadaných v tabulce lomových bodů

Legenda:

- Kabel.vedení VN - nové
- Kabel.vedení NN - stáv.
- Venk.vedení VN - stáv.
- Beton.stožár DB - stáv.
- Beton.stožár JB - stáv.
- Beton.stožár JB - nový.
- Úsekový odpínač - nový.
- Uzemnění - stáv.
- Uzemnění ekv.pot.kruhy - nové
- Bezpečnost.závěs - stáv.
- Kot.řetězec JK - stáv.
- Trafostanice kiosková - stáv.
- TS stožárová odběratelská - odpojená.
- Lomové body nového kabel.vedení NN
- Ochranná trubka PVC AROT 160/135

Digitálně podepsal Michal Grimm
Datum: 2025.02.07 15:54:28 +01'00'

| ZODPOV. PROJEKTANT: | AUTORIZOVANÁ OSOBA: | VYPRACOVAL: | KRESLIL: |
|---|---|---|---|
| Michal Grimm | Michal Grimm | Ing.Jiří Šindelář | Ing.Jiří Šindelář |

Místo stavby: Mikulov, Brněnská — KRAJ: JIHOMORAVSKÝ
Investor stavebník: EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno

STAVBA: **Mikulov, Brněnská, přel.vvVN, BottlingPrint**

OBJEKT: **Venk.vedení VN - přeložka**

OBSAH VÝKRESU: **KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES**

ELINGCZ projekčně inženýrská společnost
Střelnice2797/22a, 628 00 Brno, DIČ CZ 277 52 810
tel.: 724 167 234, elingcz@elingcz.cz, www.elingcz.cz

| | |
|---|---|
| ČÍSLO STAVBY: | 1030044960 |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: | 152-2018 |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO: | - |
| DATUM: | 09/2024 |
| FORMÁT: | 2 x A4 |
| STUPEŇ PD: | PDRS |
| MĚŘÍTKO: 1:1000 | ČÍSLO VÝKRESU: 02. |